ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนตาล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๙,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๙๙,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณัชภัค ดัดธุยาวัตร ประธานกรรมการ

๗.๒ นายอภิชาติ สุวรรณธิการ กรรมการ

๗.๓ นางสาวสุวรรณา เนาวบุตร กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนตาล หมู่ที่ 13 สายจากหน้าบ้านนางจุล คนชุม ถึง หน้าบ้านนายประสิทธิผล ประสิทธิ์กูล ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 210.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม.

ประมาณราคาโดย นายอภิชาติ สุวรรณธิการ **เมื่อวันที่** 2 / พ.ย. / 69 **ราคาน้ำมัน** 43.00-43.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	840.00	1.89	1,587.60	1.3624	2.57	2,162.95
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	476.18	19,999.56	1.3624	648.75	27,247.40
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	840.00	483.51	406,148.40	1.3624	658.73	553,336.58
10	Expansion Joint	ม.	16.00	200.23	3,203.68	1.3624	272.79	4,364.69
11	Contraction Joint	ม.	64.00	136.37	8,727.68	1.3624	185.79	11,890.59
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					439,666.92		**รวม**	599,002.21
					ตัวอักษร (-ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	**599,000.00**

ขนาดหรือเนื้อที่ 840.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 713.10 บาท/ตร.ม.

(1)	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	439,666.92
(2)	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายณัชภัค ดัดธุยาวัตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายอภิชาติ สุวรรณธิการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางสาวสุวรรณา เนาวบุตร)